SCHEDE MIGLIORIE

Tinteggiatura controsoffitti in cartongesso NELLA SACRESTIA_criterio C

Nella sacrestia sarà rimosso il controsoffitto in arella per procedere con il raddoppio della struttura portante del solaio. Il controsoffitto sarà ripristinato con cartongesso. Per il completamento delle opere è necessaria la tinteggiatura del controsoffitto in cartongesso.

La lavorazione sar' la seguente

Pittura minerale a base di silicato di potassio con particelle di nano-quarzo, resistente alle infestazioni di alghe e funghi, ad elevata stabilità allo sfarinamento e basso rischio di efflorescenze, applicata in due mani a pennello o rullo, esclusa la preparazione del fondo: colorata

M I S U R A Z I O N I:

vano 11 soffitto 27,50

vano 12 soffitto 25,15

vano 13 soffitto 6,94

vano 14 soffitto 12,23

SOMMANO m² 71,82

Impianto elettrico_criterio D

Attualmente la Parrocchia possiede una dichiarazione di rispondenza per l'impianto elettrico, realizzato negli anni '90.

In molti tratti della distribuzione le attuali canaline esterne interferiscono con le lavorazioni di ripristino delle lesioni.

In questo caso le modifiche all'impianto verranno trattate come varianti.

A fine lavori sarà necessaria la presentazione della dichiarazione di conformità di tutto l'impianto elettrico della chiesa.

Nel sottotetto, dove verranno effettuate la maggior parte delle lavorazioni di consolidamento è distribuito l'impianto elettrico che alimenta i lampadari presenti nel presbiterio e nell'aula liturgica.

E' ancora presente la struttura del vecchio impianto che si chiede che venga conservata.



L'impianto elettrico relativo alla chiesa ha origine dal quadro elettrico della canonica di nuova realizzazione e dotato di certificato di conformità.
Nel quadro è previsto un interrutore dedicato alla chiesa. Da qui parte l'alimentazione, che si collega con il vecchio impianto delle chiesa.



QUADRO ELETTRICO CANONICA



SACRESTIA_PARTENZA DEL VECCHIO IMPIANTO DELLA CHIESA



SACRESTIA_INTERFERENZA TRA IMPIANTO ESISTENTE E RIPRISTINI LESIONI



SACRESTIA_QUADRO ELETTRICO DELLA CHIESA

















Rimozione e smaltimento della guaina esistente

Tale lavorazione è da prevedere per le seguenti superfici

Aula liturgica, presbiterio, abside (+15% per pendenza) *(par.ug.=250*1,15)	287,50			287,50
Battistero (+10% per pendenza) *(par.ug.=7*1,1)	7,70			7,70
Cappella 1 (+10% per pendenza)	1,10	2,14	3,570	8,40
Cappella 2 (+10% per pendenza)	1,10	3,56	4,470	17,50
Cappella 3 (+10% per pendenza)	1,10	4,43	4,860	23,68
Confessionale (+10% per pendenza)	1,10	3,45	1,500	5,69
Sacrestia - copertura (+15% per pendenza)	1,15	4,22	7,760	37,66
Cantine/ripostigli (+10% per pendenza) *(par.ug.=51,7*1,1)	56,87			56,87
SOMMANO mq				445,00