PII 04
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO LIGNEO - TAV. PE_S07/B - Intervento tipo C2
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE ARCHITETTONICHE: CAPITOLO 4.3
stato attuale: 3 cm di sottofondo di calce (ART. B01031) + 4 cm di pavimento cotto antico (ART. B01031)+ TOT. 7 cm
progetto: 6 cm di soletta armata + 8 cm di sottofondo (ART. A04001c) + 5 cm massetto (ART. A15001) + 4 cm pavimento in cotto antico (50% di recupero) (ART. B02082b cotto di recupero + ART. A15058d nuova fornitura)= TOT. 23 cm
RISPETTO ALLO STATO ATTUALE LA QUOTA DI PAVIMENTO IN PROGETTO SALE DI 16 CM

PII 05
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO LIGNEO - TAV. PE_S07/B Intervento tipo C2
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE ARCHITETTONICHE: CAPITOLO 4.3
stato attuale: 4 cm di sottofondo di calce + 3 cm di pavimento tavelle (ART. B01031)= TOT. 7 cm
progetto: 6 cm di soletta armata + 10 cm di sottofondo (ART. A04001c) + 5 cm massetto (ART. A15001) + 1.5 cm pavimento in gres porcellanato 30x30 cm (ART. A15029a)= TOT. 23 cm
RISPETTO ALLO STATO ATTUALE LA QUOTA DI PAVIMENTO CRESCE DI 16 CM

PII 05 (ex VS 05)
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO LIGNEO - TAV. PE_S07/B intervento tipo C2
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE ARCHITETTONICHE: CAPITOLO 4.3
NUOVA PORZIONE DI SOLAIO LIGNEO ED INSERIMENTO DI NUOVA TRAVE IN LEGNO
stato attuale: 4 cm sottofondo di calce + 3 cm pavimento in tavelle (ART. B01031)= TOT. 7 cm
progetto: 6 cm di soletta armata + 8 cm di sottofondo (ART. A04001c) + 5 cm massetto (ART. A15001) + 4 cm pavimento in cotto antico (ART. A15058d nuova fornitura) = TOT. 23 CM)

PII 02
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI VOLTA A PADIGLIONE CON CATENA A BRAGA - TAV. PE_S05/B intervento tipo A2
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE ARCHITETTONICHE: CAPITOLO 8 (capitolo 3)
stato attuale: (saggio a centro volta) 3 cm sottofondo di calce (ART. B01031) + 4 cm pavimento in cotto antico (ART. B01031)
progetto: 8 cm di soletta armata + 8 cm di sottofondo (ART. A04001c) + 5 cm massetto (ART. A15001) + 4 cm pavimento in cotto antico (50% di recupero) (ART. B02082b cotto di recupero + ART. A15058d pavimento cotto 50% nuova fornitura)= TOT. 25 cm
RISPETTO ALLO STATO ATTUALE LA QUOTA DI PAVIMENTO IN PROGETTO NON VARIA POICHE' SI LAVORERA' NELLO SPESSORE DEL RIEMPIMENTO DELLA VOLTA

PII 01
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO LIGNEO -TAV. PE_S07/B Intervento tipo C2
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE ARCHITETTONICHE: CAPITOLO 4.3
stato attuale: 3 cm di sottofondo di calce + 3 cm di pavimento in tavelle (ART. B01031)= TOT. 6 cm
progetto: 6 cm di soletta armata + 8 cm di sottofondo (ART. A04001c) + 5 cm massetto (ART. A15001)+ 3 cm pavimento in tavelle (30% di recupero) (ART. B02082b tavelle di recupero + ART. A15058 -59a nuova fornitura)= TOT. 22 cm
RISPETTO ALLO STATO ATTUALE LA QUOTA DI PAVIMENTO IN PROGETTO SALE DI 16 CM

PII 08
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO LIGNEO - TAV. PE_S07/B Intervento tipo C1
stato attuale: 12 cm di sottofondo (ART. B01040)= TOT. 12 cm
progetto: 6 cm di soletta armata + 14 cm di sottofondo (ART. A04001c) + 5 cm massetto (ART. A15001) + 3 cm pavimento in tavelle (100% nuova fornitura) (ART: A15059a)= TOT. 28 cm
RISPETTO ALLO STATO ATTUALE LA QUOTA DI PAVIMENTO IN PROGETTO SALE DI 16 CM

PII 06 (PARZIALE)
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO LIGNEO - TAV. PE_S07/B Intervento tipo C2
stato attuale: 27 cm sottofondo (ART. B01040) + 3 cm di pavimento in tavelle (ART. B01031)= TOT. 30 cm
progetto: 6 cm di soletta armata + 29 cm di sottofondo (ART. A04001c) + 5 cm massetto (ART. A15001) + 3 cm pavimenti in tavelle (100% nuova fornitura) (ART. 15059a) = TOT. 43 cm
RISPETTO ALLO STATO ATTUALE LA QUOTA DI PAVIMENTO IN PROGETTO SALE DI 13 CM

PII 06a
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO LIGNEO - TAV. PE_S08/B Intervento tipo B

PII 07b
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO LIGNEO - TAV. PE_S07/B intervento tipo C1
stato attuale: 8 cm di sottofondo (ART. B01040)= TOT. 8 cm
progetto: 6 cm di soletta armata + 14 cm di sottofondo (ART. A04001c) + 5 cm massetto (ART. A15001) + 3 cm pavimento in tavelle (100% nuova fornitura) (ART. A15059a)= TOT. 28 cm
RISPETTO ALLO STATO ATTUALE LA QUOTA DI PAVIMENTO IN PROGETTO SALE DI 20 CM

PII 06bcd
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SOLAIO LIGNEO - TAV. PE_S07/B intervento tipo C1
stato attuale: 10.5 cm di sottofondo (ART. B01040) + 5 cm di massetto + 1.5 cm di pavimento in ceramica (ART. B01030)= TOT. 17 cm
progetto: 6 cm di soletta armata + 8 cm di sottofondo (ART. A04001c) + 5 cm massetto (ART. A15001) + 3 cm pavimento in tavelle (100% nuova fornitura) (ART. A15059a)= TOT. 22 cm
RISPETTO ALLO STATO ATTUALE LA QUOTA DI PAVIMENTO IN PROGETTO SALE DI 5 CM

I° LOTTO D'INTERVENTO - REGIONE EMILIA ROMAGNA - PIANO BENI CULTURALI - IMPORTO A PIANO

LEGENDA PAVIMENTI

PAVIMENTI INTERNI INTERESSATI DALLE OPERE STRUTTURALI

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO IN PIASTRELLE (...):
- piastrelle (dim: 60 x 60 cm) - tinta unita : ART. A15027a

PAVIMENTO IN TAVELLE:
- Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso (...) - in cotto o mattoni: ART. B02082b
- Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano (...): ART. A15058a (14 x 28 cm)
- Trattamento per pavimenti in cotto (...): ART. A15060

PAVIMENTO IN COTTO ANTICO:
- Ricollocamento in opera di pavimento precedentemente rimosso (...) - in cotto o mattoni: ART. B02082b
- Pavimento di cotto in piastrelle prodotte singolarmente a mano (...): ART. A15058d (40 x 40 cm)
- Trattamento per pavimenti in cotto (...): ART. A15060

LEGENDA INFISSI INTERNI

INFISSI INTERNI INTERESSATI DALLE OPERE STRUTTURALI

NUOVA FORNITURA INFISSI INTERNI:
- Controtelaio in abete dello spessore di 2.5 cm, in opera, (...): ART. A18080
- Porta interna in legno con anta mobile tamburata (...): ART. A18014 (con anta cieca liscia) + ART. A18017c (laccata bianca)

SMONTAGGIO, SMALTIMENTO E NUOVA FORNITURA INFISSI INTERNI:
- Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq (...): ART. B01087
- Controtelaio in abete dello spessore di 2.5 cm, in opera, (...): ART. A18080
- Porta interna in legno con anta mobile tamburata (...): ART. A18014 (con anta cieca liscia) + ART. A18017c (laccata bianca)

R SMONTAGGIO E SUCCESSIVO RIMONTAGGIO INFISSI INTERNI ESISTENTI:
- Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq (...): ART. B01087
- Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio (...): ART. B01090
- Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od altro materiale (...): ART. B02077
- Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente rimosse (...): ART. B02085

P FORNITURA E POSA PARAPETTO METALLICO:
- Profilati in ferro, piatto, quadrato o angolare con eventuale impego di lamiera per ringhiere, inferriate cancellate, grigliè, ecc. ART. A17006e (inferriate semplici)
- Zincatura a caldo dei manufatti: ART. B.07.02.01.05
- Verniciatura a polveri poliestere dei manufatti: ART. B.07.02.01.06

PROGETTO - PIANTA PIANO SECONDO

NORD

ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO


Regione Emilia-Romagna
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Via Aldo Moro, 52 | Comune (BO) | fraz. Sala Bolognese | Tel. 051 6338900 | Fax 051 6338902 | C.F. 91352050374

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE – BENI CULTURALI
PIANO EDILIZIA SCOLASTICA/UNIVERSITA' 2013-2014
O.C.D.P.C. n°170 del 29/05/2013 e s.m.i. e ex Ordinanza Presidente C.I.P.M. del 11/10/2013

oggetto

CONVENTO DI SANTA MARIA IN VADO

Riparazione e miglioramento strutturale post sisma — N. Ordine 2.077
R.U.P.: ing. NICOLA GAMBETTI



PROGETTO ESECUTIVO

descrizione	OPERE ARCHITETTONICHE CORRELATE AGLI INTERVENTI STRUTTURALI (CONSOLIDAMENTO SOLAI LIGNEI E VOLTA A PADIGLIONE) DI CALPESTIO DEL PIANO SECONDO	cod. PE_ A25
		scala 1:100
progettisti	progetto architettonico: arch. PAOLA ROSSI progetto strutturale: ing. GIULIANO MEZZADRI progetto impiantistico: ing. GIAN DOMENICO LEPRINI coordinatore sicurezza: arch. BEATRICE QUERZOLI	
	consulente: arch. ANDREA MALACARNE campagna saggi decorativi: prof. FABIO BEVILACQUA ricerche storiche: dott. GIUSEPPE LIPANI arch. PAOLA ROSSI	
collaboratori	arch. CHIARA GANDOLFI	data rev. giugno 2019